

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNAŁAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników.
ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa
INWESTOR : Przemysław Instytut Automatyki i Pomiarów
ADRES INWESTORA : Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKI					
1.1 POSADZKI					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny	m ²		
d.1.	0818-05				
1	analogia				
		0	m ²	0.000	
		36.56	m ²	36.560	
		37.71	m ²	37.710	
		40.795	m ²	40.795	
				RAZEM	115.065
2	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołu z wykładziny	m		
d.1.	0804-08				
1	analogia				
		0	m	0.000	
		26.42-0.9-0.9	m	24.620	
		27.04-0.9-0.9	m	25.240	
		39.52-1.83-1.8-0.9*5	m	31.390	
				RAZEM	81.250
3	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³		
d.1.					
1					
		0	m ³	0.000	
		poz.1*0.02+poz.2*0.1*0.02	m ³	2.464	
				RAZEM	2.464
1.2 SUFITY					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie sufitów podwieszanych	m ²		
d.1.	0440-05				
2	analogia				
		0	m ²	0.000	
		15.5	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
5	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³		
d.1.					
2					
		0	m ³	0.000	
		poz.4*0.03	m ³	0.465	
				RAZEM	0.465
1.3 ŚCIANY					
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0346-03				
3					
		0	m ²	0.000	
		1.06*3.19	m ²	3.381	
		1.3*2.0*2	m ²	5.200	
				RAZEM	8.581
7	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³		
d.1.					
3					
		0	m ³	0.000	
		poz.6*0.12	m ³	1.030	
				RAZEM	1.030
1.4 STOLARKA					
8	kalk. własna	Demontaż wyposażenia, mebli	kpl		
d.1.					
4					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.	0353-07				
4	analogia				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem drzwi aluminiowych	m ²		
d.1.	0353-08				
4	analogia				
		0	m ²	0.000	
		1.8*3*2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
11	KNR-W 4-01	Rozebranie obudowy szachtów instalacyjnych	m ²		
d.1.	0438-03				
4	analogia				
		0	m ²	0.000	
		0.5*3.19*5	m ²	7.975	
				RAZEM	7.975

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 PRACE ADAPTACYJNE					
2.1 POSADZKI					
12	KNR-W 2-02	wykonanie wylewki pod wykładzinę	m ²		
d.2.	1105-01				
1	analogia				
		0	m ²	0.000	
		poz.13+poz.14	m ²	148.340	
				RAZEM	148.340
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
d.2.	1124-01				
1	analogia				
		0	m ²	0.000	
		36.56	m ²	36.560	
		37.71	m ²	37.710	
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	85.580
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV	m ²		
d.2.	1123-01				
1	analogia				
		0	m ²	0.000	
		13.14	m ²	13.140	
		31.70	m ²	31.700	
		3.47	m ²	3.470	
		11.08	m ²	11.080	
		3.37	m ²	3.370	
				RAZEM	62.760
15	KNR-W 2-02	Posadzki - cokoły (wykładzina dywanowa)	m		
d.2.	1124-06				
1	analogia				
		0	m	0.000	
		26.42-0.9*2	m	24.620	
		27.04-0.9*2	m	25.240	
		13.68-0.9	m	12.780	
				RAZEM	62.640
16	KNR-W 2-02	Posadzki - cokoły (wykładzina PCV)	m		
d.2.	1124-06				
1	analogia				
		0	m	0.000	
		20.84-0.9	m	19.940	
		39.93-0.9*8-1.2-1.7	m	29.830	
		8.64-0.9	m	7.740	
		14.20-0.9	m	13.300	
		8.74-0.9	m	7.840	
				RAZEM	78.650
2.2 SUFITY					
17	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz pionowych obudów	m ²		
d.2.	0201-01				
2	analogia				
		0	m ²	0.000	
		3.47+2.19+1.23+1.84+2.86	m ²	11.590	
				RAZEM	11.590
18	kalk. własna	wykonanie sufitu typu Armstrong	m ²		
d.2.	2				
		0	m ²	0.000	
		5.43+15.31	m ²	20.740	
				RAZEM	20.740
19	kalk. własna	Rewizje w sufitach	kpl		
d.2.	2				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 ŚCIANY					
20	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z bloczków silikatowych o grubości 8 cm na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.2.	0306-05				
3	analogia				
		0	m ²	0.000	
		5.92*3.19	m ²	18.885	
				RAZEM	18.885

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2. 3	KNR-W 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0 0.9*2.0*0.12	m ³ m ³ m ³	 0.000 0.216	
				RAZEM	0.216
22 d.2. 3	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 10 cm - wodoodporne 0 (0.95+0.56+3.61)*3.19 (8.47+0.60+1.05+1.05)*3.19 (1.30)*2.2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.000 16.333 38.982 5.720	
				RAZEM	61.035
23 d.2. 3	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm - wodoodporne 0 (2.95)*3.19 (1.05)*3.19	m ² m ² m ² m ²	 0.000 9.411 3.350	
				RAZEM	12.761
24 d.2. 3	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych - wodoodporne 0 (1.05)*3.19	m ² m ² m ²	 0.000 3.350	
				RAZEM	3.350
25 d.2. 3	analiza in- dywidualna	Ścianki systemowe w sanitariatach z drzwiami 0 (1.9+1.33)*2	kpl kpl kpl	 0.000 6.460	
				RAZEM	6.460
26 d.2. 3	analiza in- dywidualna	Dopłata w materiale - narożniki 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
27 d.2. 3	analiza in- dywidualna	Dopłata w materiale - profile wzmacniające pod osadzenie drzwi 9	kpl kpl	 9.000	
				RAZEM	9.000
2.4 TYNKI					
28 d.2. 4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0 5.92*3.19 0.9*2.0*2	m ² m ² m ² m ²	 0.000 18.885 3.600	
				RAZEM	22.485
29 d.2. 4	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (zeskrobanie tabety) 0 26.42*3.19+36.56 27.04*3.19+37.71 40.795*3.19 16.5*3.19+16.99 15.98*3.19+15.96	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.000 120.840 123.968 130.136 69.625 66.936	
				RAZEM	511.505
30 d.2. 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0 poz.29	m ² m ² m ²	 0.000 511.505	
				RAZEM	511.505
31 d.2. 4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - na istniejących ścianach 0	m ² m ²	 0.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.30+poz.28	m ²	533.990	
				RAZEM	533.990
2.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW					
32 d.2. 5	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.a analogia	Licowanie ścian płytkami 0 (20.84-0.9-0.8-0.8-1.8)*2.0 (8.74-0.9)*2.0 (8.64-0.9)*2.0 2.5*1.6	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.000 33.080 15.680 15.480 4.000	
				RAZEM	68.240
33 d.2. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie ścian i sufitów 0 poz.31-poz.32+poz.22*2+poz.23*2-poz.34+poz.17	m ² m ² m ²	 0.000 607.932	
				RAZEM	607.932
34 d.2. 5	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian fototapetą 0 8.5*2	m ² m ² m ²	 0.000 17.000	
				RAZEM	17.000
2.6 STOLARKA					
35 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi aluminiowe - D1 0 1.7*2	m ² m ² m ²	 0.000 3.400	
				RAZEM	3.400
36 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D2 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D3 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D4 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D5 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D6 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2. 6	kalk. własna	Barierka zabezpieczająca zejście do piwnicy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2. 6	kalk. własna	Panelowa obudowa grzejników-płyta laminowana kolor brzoza, moduły szer. 70cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa grzejnika w łazience, kolor błękit	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa parapetów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2. 6	kalk. własna	Oklejenie szyb - istniejące drzwi w łazience	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2. 6	KNR 2-17 0156-03 analogia	Nawiewnik okienny - wstawienie w istniejące okno	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
47 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa szachtów instalacyjnych - drzwiczki metalowe dwudzielne na pełną wysokość zamykane na klucz	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROZBIÓRKI						
1.1 POSADZKI						
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny	m ²	115.065		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołu z wykładziny	m	81.25		
3 d.1. 1	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³	2.464		
1.2 SUFITY						
4 d.1. 2	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych	m ²	15.5		
5 d.1. 2	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³	0.465		
1.3 ŚCIANY						
6 d.1. 3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	8.581		
7 d.1. 3	kalk. własna	Usunięcie gruzu, utylizacja, kontenery na odpady	m ³	1.03		
1.4 STOLARKA						
8 d.1. 4	kalk. własna	Demontaż wyposażenia, mebli	kpl	1		
9 d.1. 4	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	5		
10 d.1. 4	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² wraz z demontażem drzwi aluminiowych	m ²	10.8		
11 d.1. 4	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie obudowy szachtów instalacyjnych	m ²	7.975		
2 PRACE ADAPTACYJNE						
2.1 POSADZKI						
12 d.2. 1	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	wykonanie wylewki pod wykładzinę	m ²	148.34		
13 d.2. 1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²	85.58		
14 d.2. 1	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV	m ²	62.76		
15 d.2. 1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - cokoły (wykładzina dywanowa)	m	62.64		
16 d.2. 1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - cokoły (wykładzina PCV)	m	78.65		
2.2 SUFITY						
17 d.2. 2	KNR AT-12 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz pionowych obudów	m ²	11.59		
18 d.2. 2	kalk. własna	wykonanie sufitu typu Armstrong	m ²	20.74		
19 d.2. 2	kalk. własna	Rewizje w sufitach	kpl	1		
2.3 ŚCIANY						
20 d.2. 3	KNR-W 4-01 0306-05 analogia	Przymurowanie ścianek z bloczków silikatowych o grubości 8 cm na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	18.885		
21 d.2. 3	KNR-W 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.216		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2. 3	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 10 cm - wodoodporne	m ²	61.035		
23 d.2. 3	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm - wodoodporne	m ²	12.761		
24 d.2. 3	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych - wodoodporne	m ²	3.35		
25 d.2. 3	analiza indywi- dualna	Ścianki systemowe w sanitariatach z drzwiami	kpl	6.46		
26 d.2. 3	analiza indywi- dualna	Dopłata w materiale - narożniki	m	20		
27 d.2. 3	analiza indywi- dualna	Dopłata w materiale - profile wzmacniające pod osadzenie drzwi	kpl	9		
2.4 TYNKI						
28 d.2. 4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	22.485		
29 d.2. 4	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (zeskrobanie tabety)	m ²	511.505		
30 d.2. 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	511.505		
31 d.2. 4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - na istniejących ścianach	m ²	533.99		
2.5 PRACE WYKONCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW						
32 d.2. 5	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.a analogia	Licowanie ścian płytkami	m ²	68.24		
33 d.2. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie ścian i sufitów	m ²	607.932		
34 d.2. 5	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian fototapetą	m ²	17		
2.6 STOLARKA						
35 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi aluminiowe - D1	m ²	3.4		
36 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D2	kpl	1		
37 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D3	kpl	2		
38 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D4	kpl	2		
39 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D5	kpl	4		
40 d.2. 6	kalk. własna	Drzwi drewniane z ościeżnicą - D6	kpl	1		
41 d.2. 6	kalk. własna	Barierka zabezpieczająca zejście do piwnicy	kpl	1		
42 d.2. 6	kalk. własna	Panelowa obudowa grzejników-płyta laminowana kolor brzoza, moduły szer. 70cm	kpl	2		
43 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa grzejnika w łazience, kolor błękit	kpl	1		
44 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa parapetów	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2. 6	kalk. własna	Oklejenie szyb - istniejące drzwi w łazience	kpl	1		
46 d.2. 6	KNR 2-17 0156- 03 analogia	Nawiewnik okienny - wstawienie w istniejące okno	szt.	15		
47 d.2. 6	kalk. własna	Obudowa szachtów instalacyjnych - drzwiczki metalowe dwudzielne na pełną wysokość zamykane na klucz	kpl	5		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: